

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROVINCIA DI NAPOLI

RECUPERO E SISTEMAZIONE SCOGLIERA MARINA DI CASSANO PROGETTO DI COMPLETAMENTO

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI
A MISURA

TAVOLA N.

8

DATA SETTEMBRE 2006

SCALA

PROGETTO:

U.T.C. Geom. Francesco AMBROSIO

Ing. Antonino FIDO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Tout-venant (Cat 1)							
1 / 1 U.10.050.055.a	Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto, e versamento in opera ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Materiale arido di cava fornito e posto in opera Calcolo dei volumi Tra sezione 31 e 32 *(larg.=(0,00+8,048)/2) Tra sezione 32 e 33 *(larg.=(8,048+34,555)/2) Tra sezione 33 e 34 *(larg.=(34,555+64,604)/2) Tra sezione 34 e 35 *(larg.=(64,604+39,041)/2) Tra sezione 35 e 36 *(larg.=(39,041+26,881)/2) Tra sezione 36 e 37 *(larg.=(26,881+21,343)/2) Sezioni di testa scogliera Tra sezione 37 e T1 *(lung.=(0,00+70,00)/2)*(larg.=(73,757+48,76)/2) Tra sezione T1 e T2 *(lung.=(0,00+8,00)/2)*(larg.=(48,762+52,091)/2) Tra sezione T2 e 37 *(lung.=(0,00+42,40)/2)*(larg.=(52,091+22,147)/2)							
	SOMMANO mc					4'950,60	41,29	204'410,27
2 / 2 U.10.050.070.e	Sovrapprezzi per lavori marittimi, da eseguirsi nella Penisola Sorrentina (Percentuale del 10.0%) - (tout-venant) Vedi voce n° 1 [mc 4 950.60]					4'950,60		
	SOMMANO					4'950,60	4,13	20'445,98
	A R I P O R T A R E							224'856,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							224'856,25
	Scogli di 1^ categoria (Cat 2)							
3 / 3 U.10.050.030.a	Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e r ... cqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di prima categoria Completamento scogliera: 1) Si considera il peso di 2.6 Ton/mc 2) Coefficiente dell'85% per tenere conto dei vuoti stimati al 15 % del volume Calcolo dei Volumi: Tra sezione 05 e 06 $*(larg.= (0,00+7,639)/2)$ Tra sezione 06 e 07 $*(larg.= (7,639+6,727)/2)$ Tra sezione 07 e 08 $*(larg.= (6,727+3,89)/2)$ Tra sezione 08 e 09 $*(larg.= (3,89+0,00)/2)$ Tra sezione 10 e 11 $*(larg.= (0,00+4,379)/2)$ Tra sezione 11 e 12 $*(larg.= (4,379+1,603)/2)$ Tra sezione 12 e 13 $*(larg.= (1,603+0,00)/2)$ Tra sezione 30 bis e 31 $*(larg.= (0,00+108,187)/2)$ Tra sezione 31 e 32 $*(larg.= (108,187+123,363)/2)$ Tra sezione 32 e 33 $*(larg.= (123,363+141,494)/2)$ Tra sezione 33 e 34 $*(larg.= (141,494+132,209)/2)$ Tra sezione 34 e 35 $*(larg.= (132,209+127,649)/2)$ Tra sezione 35 e 36 $*(larg.= (127,649+135,039)/2)$ Tra sezione 36 e 37 $*(larg.= (135,039+163,381)/2)$ Tra sezione 37 e 38 $*(larg.= (163,381+0,00)/2)$ Sezione di testa scogliera Tra sezione 37 e T1 $*(larg.= (76,214+58,405)/2)$ Tra sezione T1 e T2 $*(larg.= (58,405+55,334)/2)$ Tra sezione T2 e 37 $*(lung.= (0,00+42,40)/2)* (larg.= (55,334+26,713)/2)$	0,85	10,00	3,820	2,600	84,42		
		0,85	10,00	7,183	2,600	158,74		
		0,85	10,00	5,309	2,600	117,33		
		0,85	10,00	1,945	2,600	42,98		
		0,85	10,00	2,190	2,600	48,40		
		0,85	10,00	2,991	2,600	66,10		
		0,85	10,00	0,802	2,600	17,72		
		0,85	2,50	54,094	2,600	298,87		
		0,85	10,00	115,775	2,600	2'558,63		
		0,85	10,00	132,429	2,600	2'926,68		
		0,85	10,00	136,852	2,600	3'024,43		
		0,85	10,00	129,929	2,600	2'871,43		
		0,85	10,00	131,344	2,600	2'902,70		
		0,85	10,00	149,210	2,600	3'297,54		
		0,85	10,00	81,691	2,600	1'805,37		
	SOMMANO t					27'852,56	31,88	887'939,61
4 / 4 U.10.050.070.e	Sovrapprezzi per lavori marittimi, da eseguirsi nella Penisola Sorrentina (Percentuale del 10.0%) - Scogli di 1^ categoria Vedi voce n° 3 [t 27 852.56]					27'852,56		
	SOMMANO					27'852,56	3,19	88'849,67
	A RIPORTARE							1'201'645,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'201'645,53
	Scogli di 4^ Categoria (Cat 3)							
5 / 5 U.10.050.045.a	Scogli di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di s ... qua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore Scogli di quarta categoria Completamento scogliera: 1) Si considera il peso di 2.6 Ton/mc 2) Coefficiente dell'85% per tenere conto dei vuoti stimati al 15 % del volume Calcolo dei Volumi: Tra sezione 02 e 03 *(larg.=(91,932+78,537)/2) Tra sezione 03 e 04 *(larg.=(78,537+75,791)/2) Tra sezione 04 e 05 *(larg.=(75,791+74,267)/2) Tra sezione 05 e 06 *(larg.=(74,267+68,198)/2) Tra sezione 06 e 07 *(larg.=(68,198+67,229)/2) Tra sezione 07 e 08 *(larg.=(67,229+68,345)/2) Tra sezione 08 e 09 *(larg.=(68,345+60,484)/2) Tra sezione 09 e 10 *(larg.=(60,484+64,654)/2) Tra sezione 10 e 11 *(larg.=(64,654+68,876)/2) Tra sezione 11 e 12 *(larg.=(68,876+61,335)/2) Tra sezione 12 e 13 *(larg.=(61,335+31,408)/2) Tra sezione 13 e 14 *(larg.=(31,408+34,075)/2) Tra sezione 14 e 15 *(larg.=(34,075+36,077)/2) Tra sezione 15 e 16 *(larg.=(36,077+38,806)/2) Tra sezione 16 e 17 *(larg.=(38,806+44,435)/2) Tra sezione 17 e 18 *(larg.=(44,435+48,850)/2) Tra sezione 18 e 19 *(larg.=(48,850+53,733)/2) Tra sezione 19 e 20 *(larg.=(53,733+64,611)/2) Tra sezione 20 e 21 *(larg.=(64,611+82,377)/2) Tra sezione 21 e 22 *(larg.=(82,377+103,080)/2) Tra sezione 22 e 23 *(larg.=(103,080+121,252)/2) Tra sezione 23 e 24 *(larg.=(121,252+143,639)/2) Tra sezione 24 e 25 *(larg.=(143,639+145,887)/2) Tra sezione 25 e 26 *(larg.=(145,887+158,378)/2) Tra sezione 26 e 27 *(larg.=(158,378+168,368)/2) Tra sezione 27 e 28 *(larg.=(168,368+134,327)/2) Tra sezione 28 e 29 *(larg.=(134,327+106,832)/2) Tra sezione 29 e 30 *(larg.=(106,832+90,336)/2) Tra sezione 30 e 30 bis *(larg.=(90,336+72,144)/2) Tra sezione 30 bis e 31 *(larg.=(72,144+170,664)/2) Tra sezione 31 e 32 *(larg.=(170,664+181,020)/2) Tra sezione 32 e 33 *(larg.=(181,020+194,506)/2) Tra sezione 33 e 34 *(larg.=(194,506+182,922)/2) Tra sezione 34 e 35 *(larg.=(182,922+174,323)/2) Tra sezione 35 e 36 *(larg.=(174,323+184,936)/2) Tra sezione 36 e 37 *(larg.=(184,936+193,250)/2) Sezioni di testa scogliera Tra sezione 37 e T1 *(lung.=(0,00+70,00)/2)*(larg.=(148,091+145,64)/2) Tra sezione T1 e T2 *(lung.=(0,00+8,00)/2)*(larg.=(145,64+110,996)/2) Tra sezione T2 e T3 *(lung.=(0,00+42,40)/2)*(larg.=(110,996+58,607)/2)							
	SOMMANO t					93'506,80	42,58	3'981'519,54
6 / 6 U.10.050.070.e	Sovrapprezzi per lavori marittimi, da eseguirsi nella Penisola Sorrentina (Percentuale del 10.0%) - Scogli di 4^ categoria Vedi voce n° 5 [t 93 506.80]					93'506,80		
	SOMMANO					93'506,80	4,26	398'338,97
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'581'504,04
	A RIPORTARE							5'581'504,04

